

Sobków 2011-09-14

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości do 6 tys. euro

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na kontynuację remontu remizy OSP w Brzegach.

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Sobków
REGON:	000548732
NIP:	656-22-15-944
Miejscowość	Sobków
Adres:	Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa:	www.sobkow.pl
Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. ³⁰ - 15. ⁰⁰

3. Określenie przedmiotu zamówienia

- kontynuacja remontu remizy OSP w Brzegach:

1. Odbicie odpadających tynków ze ścian - 41,60 m²
2. Odbicie odpadających tynków ze stropów - 10,00 m²
3. Tynkowanie ścian – tynk zwykły wewnętrzny kat. III z zapr. cem.- wap. na ścianach - 41,60 m²
4. Tynkowanie stropów – tynk zwykły wewnętrzny kat. III z zapr. cem. - wap. na stropach - 10,00 m³
5. Licowanie ścian płytkami – glazura 30 x 30 cm - 20,80 m²
6. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewn. – tynków gładkich - 31,20 m²
7. Położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z warstwy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro - 10,00 m²
8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej – 10,00 m²
9. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstr. na zaprawie - 10,00 m²
10. Położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z warstwy cementowej gr. 60 mm³ - 10,00 m²
11. Położenie posadzki z płytek terakotowych 30 x 30 cm układanych na klej - 10,00 m²
12. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0,9 m³
13. Montaż okna uchylnego jednodzielnego z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1,0 m² – 1 szt.
14. Wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD – 10,00 m²

15. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego – 1 kpl.
16. Doprowadzenie wody i montaż przepływowego ogrzewania wody wraz ze zlewozmywakiem – 1 kpl.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót (w załączeniu)

Należy przeprowadzić wizję w terenie.

Wszystkie nie ujęte materiały przy kontynuacji remontu remizy OSP w Brzegach należy zamontować na koszt wykonawcy.

4. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 041-3871037

5. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 23.09.2011r. do godz. 9.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

7. Warunki płatności – 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

8. Termin wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy.

WÓJT GMINY
SOBKÓW

.....mgr Krystyna Ięzik.....
(podpis)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faks.....
nr NIP.....
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 000548732
NIP: 656-13-16-844
Miejscowość Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl

Kontynuacja remontu remizy OSP w Brzegach:

łącznie za kwotę:

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

załącznik: kosztorys ofertowy

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy

Umowa Nr.../2011

zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Sobków – Panią Krystynę Idzik,

a
.....
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest **kontynuacja remontu remizy OSP w Brzegach**, który obejmuje
w szczególności następujące prace:

1. Odbicie odpadających tynków ze ścian - 41,60 m²
2. Odbicie odpadających tynków ze stropów - 10,00 m²
3. Tynkowanie ścian – tynk zwykły wewnętrzny kat. III z zapr. cem.- wap. na ścianach - 41,60 m²
4. Tynkowanie stropów – tynk zwykły wewnętrzny kat. III z zapr. cem. - wap. na stropach - 10,00 m³
5. Licowanie ścian płytkami – glazura 30 x 30 cm - 20,80 m²
6. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewn. – tynków gładkich - 31,20 m²
7. Położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z warstwy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro - 10,00 m²
8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej – 10,00 m²
9. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstr. na zaprawie - 10,00 m²
10. Położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z warstwy cementowej gr. 60 mm - 10,00 m²
11. Położenie posadzki z płytek terakotowych 30 x 30 cm układanych na klej - 10,00 m²
12. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad ½ cegły na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0,9 m³
13. Montaż okna uchylnego jednodzielnego z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1,0 m² – 1 szt.
14. Wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD – 10,00 m²
15. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego – 1 kpl.
16. Doprowadzenie wody i montaż przepływowego ogrzewania wody wraz ze zlewozmywakiem – 1 kpl.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót (w załączeniu)

Wszystkie nie ujęte materiały przy kontynuacji remontu remizy OSP w Brzegach należy zamontować na koszt wykonawcy.

§ 2

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro z dnia 14-09-2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 własnym sprzętem i staraniem. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy składa do Zamawiającego atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.

§ 4

Ustala się termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia podpisania umowy tj.
- zakończenie –

Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

§ 5

Płatnik: Urząd Gminy w Sobkowie z siedzibą: 28-305 Sobków, Pl. Wolności 12,
NIP: 656-13-16- 844, REGON: 000548732,

Strony ustalają za wykonanie całości prac wynagrodzenie w kwocie:

Ogółem:**zł netto plus podatek VAT w kwocie**

Ogółem brutto zł)

§ 6

Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu faktury VAT.

§ 7.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

§ 8

Umowa może być także rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym czasie.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca

.....

Zamawiający

.....

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie odpadających tynków ze ścian obmiar = 41.60m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.32r-g/m ²	r-g	13.3120				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 0701-12	Jw lecz ze stropow obmiar = 10.00m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.32r-g/m ²	r-g	3.2000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 0711-01	Tynki.zwykłe .wewnętrzne .kat.III z zapr.cem.- wap na ścianach obmiar = 41.60m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 1.01r-g/m ²	r-g	42.0160				
2*		– M – cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052t/m ²	t	0.2163				
3*		wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	0.2746				
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	1.1066				
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.2787				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		– S – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0.5 t 0.05m-g/m ²	m-g	2.0800				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	1.6640				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 0711-22	Jw lecz na stropach obmiar = 10.00m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 1.56r-g/m ²	r-g	15.6000				
2*		– M – cement portlandzki z dodatkami 25 0.0116t/m ²	t	0.1160				
3*		wapno suchogaszone 0.0088t/m ²	t	0.0880				
4*		piasek do zapraw 0.0423m ³ /m ²	m ³	0.4230				
5*		woda z rurociągu 0.012m ³ /m ²	m ³	0.1200				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		– S – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0.5 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.5000				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.05m-g/m ²	m-g	0.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami - glazura 30x30cm obmiar = 20.80m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 2.999r-g/m ²	r-g	62.3792				
2*		– M – płytki i kształtki ceramiczne ściennie - glazura 1.05m ² /m ²	m ²	21.8400				
3*		zaprawa klejowa 9.40kg/m ²	kg	195.5200				
4*		zaprawa fugowa 0.40m ³ /m ²	m ³	8.3200				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		– S – wyciąg 0.0418m-g/m ²	m-g	0.8694				
7*		środek transportowy 0.0884m-g/m ²	m-g	1.8387				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi.powierzchni wewn. - tynków gładkich obmiar = 31.20m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.2253r-g/m ²	r-g	7.0294				
2*		– M – farba akrylowa 0.303dm ³ /m ²	dm ³	9.4536				Mi
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		– S – środek transportowy 0.0004m-g/m ²	m-g	0.0125				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro obmiar = 10m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.3564r-g/m ²	r-g	3.5640				
2*		– M – zaprawa cementowa M 80 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.2060				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		– S – wyciąg 0.0309m-g/m ²	m-g	0.3090				
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0030				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe obmiar = 10m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.3596r-g/m ²	r-g	3.5960				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		– M – folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1.2m ² /m ²	m ²	12.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		– S – wyciąg 0.0112m-g/m ²	m-g	0.1120				
5*		środek transportowy 0.0068m-g/m ²	m-g	0.0680				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie obmiar = 10m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.2346r-g/m ²	r-g	2.3460				
2*		– M – płyty styropianowe gr 5 cm 1.05m ² /m ²	m ²	10.5000				
3*		zaprawa cementowa M 50 0.011m ³ /m ²	m ³	0.1100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		– S – wyciąg 0.0205m-g/m ²	m-g	0.2050				
6*		środek transportowy 0.0047m-g/m ²	m-g	0.0470				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm obmiar = 10m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.6588r-g/m ²	r-g	6.5880				
2*		– M – zaprawa cementowa M 80 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.2060				
3*		cement 25 z dodatkami 0.0003t/m ²	t	0.0030				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		– S – wyciąg 0.0313m-g/m ²	m-g	0.3130				
6*		środek transportowy 0.0006m-g/m ²	m-g	0.0060				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm - krotność - 4 obmiar = 10m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 0.0716r-g/m ²	r-g	0.7160				
		– M –						

L p.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		zaprawa cementowa M 80 0.0420m ³ /m ²	m ³	0.4200				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		– S – wyciąg 0.0158m-g/m ²	m-g	0.1580				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek terakotowych 30 x 30 cm, układanych na klej obmiar = 10m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 2.9052r-g/m ²	r-g	29.0520				
2*		– M – płytki z kamieni sztucznych - terakota 1.02m ² /m ²	m ²	10.2000				
3*		zaprawa klejąca 9.2kg/m ²	kg	92.0000				
4*		zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	5.5000				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		– S – wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.5800				
7*		środek transportu 0.0391m-g/m ²	m-g	0.3910				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po- nad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otwo- rów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.90m ³	m ³					
1*		– R – robocizna 12.74r-g/m ³	r-g	11.4660				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² obmiar = 1szt	szt					
1*		– R – robocizna 5.52r-g/szt	r-g	5.5200				
2*		– M – kotwy stalowe 8.6szt/szt	szt	8.6000				
3*		pianka poliuretanowa 0.41dm ³ /szt	dm ³	0.4100				
4*		silikon 0.09dm ³ /szt	dm ³	0.0900				
5*		gips szpachlowy 3.68kg/szt	kg	3.6800				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz- nych 6.63kg/szt	kg	6.6300				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		okna PCV 1m ² /szt	m ²	1.0000				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		– S – wyciąg	m-g	0.0500				
10*		0.05m-g/szt środek transportowy	m-g	0.0700				
		0.07m-g/szt						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD obmiar = 10.00m ²	m ²					
1*		– R – robocizna 2.5107r-g/m ²	r-g	25.1070				
2*		– M – płyty gipsowo-kartonowe 1.05m ² /m ²	m ²	10.5000				
3*		kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 0.7m/m ²	m	7.0000				
4*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1.9m/m ²	m	19.0000				
5*		kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27 0.4m/m ²	m	4.0000				
6*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0.52szt/m ²	szt	5.2000				
7*		łączniki krzyżowe lk 60/60 1.33szt/m ²	szt	13.3000				
8*		pręt mocujący 0.91szt/m ²	szt	9.1000				
9*		wieszak w 60/100 0.91szt/m ²	szt	9.1000				
10*		blachowkręty 18.5szt/m ²	szt	185.0000				
11*		gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0030				
12*		taśma zbrojąca 1m/m ²	m	10.0000				
13*		woda 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0064				
14*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
15*		– S – wyciąg	m-g	0.5800				
16*		0.058m-g/m ² środek transportu	m-g	0.2890				
		0.0289m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16	KNR 4-03 0302-01	Instalacja elektryczna wewnętrzna wraz z montażem osprzętu instalacyjnego obmiar = 1kpl	kpl					
1*		– R – robocizna 16.00r-g/kpl	r-g	16.0000				
		– M –						

L	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt lady	R	M	S
3*		gniazdka podtynkowe 3szt/kpl	szt	3.0000				
4*		wyłącznik schodowy 2szt/kpl	szt	2.0000				
5*		przewód podtynkowy 25m/kpl	m	25.0000				
6*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17	KNR 2-15 0101-01	Doprowadzenie wody i montaż przepływowego ogrzewacza wody wraz ze zlewozmywakiem obmiar = 1kpl	kpl					
1*		— R — robocizna 28.50*0.955=27.2175r-g/kpl	r-g	27.2175				
2*		— M — rury ocynkowane 1/2 cala 20m/kpl	m	20.0000				
3*		kształtki ocynkowane 1/2 cala 8kg/kpl	kg	8.0000				
4*		zawory spustowe 2szt/kpl	szt	2.0000				
5*		zlewozmywak 1szt/kpl	szt	1.0000				
6*		przepływowy ogrzewacz wody 1szt/kpl	szt	1.0000				
7*		folia aluminiowa 0.068kg/kpl	kg	0.0680				
8*		materiały pomocnicze 0.7%	%	0.7000				
9*		— S — samochód skrzyniowy do 5 t 0.079m-g/kpl	m-g	0.0790				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000