



Detal- nadproże stalowe

skala 1:25

Nadproże stalowe



Przekrój A-A (Schemat)



Nadproże stalowe (NS) z dwuteownika walcowanego

| Oznaczenie | Nadproże | Ilość śrub | Sztuk [szt] |
|------------|-------------------|------------|-------------|
| NS1 | 3xHEB160 dł.4,50m | 12 | 1 |
| NS2 | 3xIPE100 dł.1,30m | 2 | 2 |

Stal (profile walcowane):
- stal AI (S235JR)
Beton:
- beton podkładowy B15 (C12/15)

UWAGA:

- Montaż stalowych nadproży należy wykonać w kolejności:
- wykuć w murze poziomą bruzdę o wysokości zaprojektowanego kształownika stalowego; wysokość zwiększyć o 0,04m do 0,06m i wypełnić ją zaprawą;
 - głębokość bruzdy powinna odpowiadać szerokości belki z zapasem na tynk;
 - długość dostosować do szerokości otworu + po min. 200mm na oparcie w murze po obu końcach;
 - przemyć bruzdę zaczynem cementowym i wstawić belkę stalową, którą czasowo zamocowuje się drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń wokół końców belek wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową; między górną półką belki a murem wprowadzić wilgotną zaprawę cementową i dokładnie ją ubijając;
 - po osadzeniu belki po jednej stronie muru po związaniu zaprawy można przystąpić do mocowania drugiej belki po stronie przeciwnej;
 - prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej;

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| PROJEKT | BUDYNEK OSP W SOBKOWIE | | | | |
| LOKALIZACJA | SOBKÓW, DZ. NR EWID.71 | | | | |
| INWESTOR | GMINA SOBKÓW | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | | BRANŻA | STADIUM | SKALA | NR RYS. |
| DETAL–nadproże stalowe | | ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA | PROJEKT BUDOWLANY | 1:25 | K2 |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS | |
| PROJEKTANT | mgr inż. WITOLD KORUS | 164/kl/89 237/kl/94 | KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA | | |
| | | | | | |
| Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione. | | | | | |