

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2019 roku - Część IV

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2019 roku - Część IV					
1		Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 559 od km 0+235 do km 0+310 dł. 75 mb w miejscowości Bizoręda - (Kontynuowanie prac drogowych na drodze gminnej Nr 559 w m. Bizoręda od drogi powiatowej Nr 0152T) - kod CPV: 45233220-7			
1D-d.1	06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2		
		2 * 75 * 1,50	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
2D-d.1	02.01.01	Roboty ziemne pod nawierzchnię z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3		
		75 * 3,50 * 0,30	m3	78,750	
				RAZEM	78,750
3D-d.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2		
		75 * 3,50	m2	262,500	
				RAZEM	262,500
4D-d.1	04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2		
		75 * 3,50	m2	262,500	
				RAZEM	262,500
5D-d.1	04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		75 * 3,50	m2	262,500	
				RAZEM	262,500
2		Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 165 od km 0+000 do km 0+185 dł. 185 mb w miejscowości Karsy - (Utwardzenie drogi wewnętrznej od skrzyżowania od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (dz. 165) w miejscowości Karsy) - kod CPV: 45233220-7			
6D-d.2	06.03.01	Oczyszczenie istniejącego pasa drogowego na szerokości 350 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2		
		2 * 185 * 1,50	m2	555,000	
				RAZEM	555,000
7D-d.2	04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		185 * 3,50	m2	647,500	
				RAZEM	647,500
3		Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 47 od km 0+000 do km 0+275 dł. 275 mb w miejscowości Mokrsko Górne - (Remont drogi do pól od drogi powiatowej biegnącej przez wieś przy posesjach p. K. Ulora i G. Szymacha (dz. 47) w miejscowości Mokrsko Górne) - kod CPV: 45233220-7			
8D-d.3	04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		115 * 3,50	m2	402,500	
				RAZEM	402,500

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2019 roku - Część IV

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		160 * 3,50	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
4		Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1177 od km 0+000 do km 0+90 dł. 90 mb w miejscowości Mzurowa - (Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej nr 1177 w miejscowości Mzurowa) - kod CPV: 45233220-7			
10	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2		
		2 * 90 * 1,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2		
		90 * 3,00 + 16	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
12	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		90 * 3,00 + 16	m2	286,000	
				RAZEM	286,000