


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY II



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI  
3cm warstwa szczerbna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)  
2cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)  
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3  
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010  
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3  
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010  
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami  
dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA POBOCZA  
10cm warstwa z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5mm  
stabilizowana mechanicznie Is=0,98  
podłoże po ścinie, wyrownane i zagęszczone

|  |   |          |                  |             |         |
|--|---|----------|------------------|-------------|---------|
| inwestycja:  | PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW. 559<br>OD KM 0+000 DO KM 0+670 DŁ. 670 MB W MIEJSCOWOŚCI BIZORĘDA |          |                  |             |         |
| inwestor:  | GMINA SOBKÓW<br>Plac Wolności 12<br>28-305 Sobków   |          |                  |             |         |
| projektant:  | ADM Projekt Sp. z o.o.<br>ul. Królowej Jadwigi 5<br>26-060 Chępciny                                   |          |                  |             |         |
| adres inwestycji:  | msc. Bizoręda   | tytuł:   | ZGŁOSZENIE ROBÓT |             |         |
| działki ewidencyjne:   | obręb 0001 Bizoręda – dz. 559   | data:    | 2019-04          | skala:      | 1:20    |
| tytuł rysunku:   | PRZEKRÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY II  | rewizja: | –                | nr rysunku: | D–02.2. |
| autorzy projektu:  | nr uprawnień / specjalność:   |          | podpis:          |             |         |
| projektanci:   | mgr inż. Mariusz POBOCHA SMK/0142/P000/09 / drogowo   |          |                  |             |         |
| Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona |   |          |                  |             |         |