

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE V

PRZEMIANKA NORMALNO-KONSTRUKCYJNY E-E

KONSTRUKCJA POBOCZA

Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podspyce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod krawężnik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15

Obrys betonowy o wymiarach 8x30x100cm
na podspyce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod obrzeże j.w. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15


TRAWNIK POBOCZE POSZERZENIE

JEZDNIĄ

CIEK

CHODNIK

TRAWNIK



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

Warstwa ściardana z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 0-10cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozoodchronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998

Korytko betonowe o wymiarach 60x33x15cm
na podspyce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod korytko j.w. o wymiarach 80x10cm z betonu C8/10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa ściardana z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podspyka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

UWAGA:




- Warstwę ściardaną należy wykonać zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunku "Profil podłużny - ul. Długa".
- Grubość warstwy ściardanej min. 4cm.
- Maksymalna grubość nakładki z warstwy ściardanej zgodnie z rysunkiem "Profil podłużny - ul. Długa" wynosi 10cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"



inwestycja:			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓW ULICA DŁUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764			
inwestor:			
GMINA SOBÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobów			
projektant:			
ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny			
adres inwestycji:		lozoc:	
msc. Sobów		PROJEKT WYKONAWCZY	
działki ewidencyjne:		data:	skidoc:
0, 0018 Sobów – dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71		2019–03	1:50
tytuł rysunku:		reżysjoc:	nr rysunkoc:
PRZEMIANOWE NORMALNO–KONSTRUKCYJNE V		–	PW–D–02.5
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjalność:	podpis:
projektant:		mgr inż. Mariusz POBOCHA SMK/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:		–	
sprawdził:		mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA SMK/0102/P00/18 / drogowo	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			