


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE VI

PRZEMKROJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY F–F



Warstwa ściardlna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa ściardlna z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 0–10cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

Warstwa ściardlna z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 0–10cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

Warstwa ściardlna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"



- UWAGA:
- Warstwę ściardlną należy wykonać zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunku "Profil podłużny – ul. Długa".
  - Grubość warstwy ściardlny min. 4cm.
  - Maksymalna grubość nakładki z warstwy ściardlny zgodnie z rysunkiem "Profil podłużny – ul. Długa" wynosi 10cm.

inwestycja:				PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓKÓW ULICA DŁUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764			
inwestor:				GMINA SOBÓKÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobków			
projektant:				ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny			
adres inwestycji:		msc. Sobków		faza:		PROJEKT WYKONAWCZY	
działki ewidencyjne:		0. 0018 Sobków – dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71		data:		2019–03	
tytuł rysunku:		PRZEMKROJE NORMALNO–KONSTRUKCYJNE VI		renwizja:		–	
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjalność:		podpis:			
projektant:		mgr inż. Mariusz POBOCHA SMK/0142/P000/09 / drogowo					
opracował:		–					
sprawdził:		mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA SMK/0102/PB0/18 / drogowo					
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE							
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona							