


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE II

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B



**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI**

Warstwa ściardana z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998

**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA**

Warstwa ściardana z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podstyпка cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

UWAGA:




- Warstwę ściardaną należy wykonać zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunku "Profil podłużny – ul. Długa".
- Grubość warstwy ściardanej min. 4cm.
- Maksymalna grubość nakładki z warstwy ściardanej zgodnie z rysunkiem "Profil podłużny – ul. Długa" wynosi 10cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"



inwestycja:				
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓKÓW ULICA DŁUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764				
inwestor:				
GMINA SOBÓKÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobków				
projektant:				
ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny				
adres inwestycji:		lozoc:		
msc. Sobków		PROJEKT WYKONAWCZY		
działki ewidencyjne:		data:		skalic:
o. 00118 Sobków - dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71		2019-03		1:50
tytuł rysunku:		rewizja:		nr rysunku:
PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE II		-		PW-D-02.2
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjalność:		podpis:
projektował:		mgr inż. Mariusz POBOCHA SMK/0142/P000/09 / drogowo		
opracował:		-		
sprawił:		mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA SMK/0102/PB0/18 / drogowo		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona				