

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE V

PRZEKRÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY E–E

KONSTRUKCJA POBOCZA

Worstwa kruszywa łamane go stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podstypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod krawężnik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15

Obrysze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podstypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod obrzeże j.w. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15


TRAWNIK POBOCZE POSZERZENIE

JEZDNI

CIEK

CHODNIK

TRAWNIK



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

Warstwa ściardana z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 0–10cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

Korytko betonowe o wymiarach 60x33x15cm
na podstypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod korytko j.w. o wymiarach 80x10cm z betonu C8/10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa ściardana z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podstypka cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998

UWAGA:




1. Warstwę ściardaną należy wykonać zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunku "Profil podłużny – ul. Długa".
2. Grubość warstwy ściardanej min. 4cm.
3. Maksymalna grubość nakładki z warstwy ściardanej zgodnie z rysunkiem "Profil podłużny – ul. Długa" wynosi 10cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"



inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓKÓW ULICA DŁUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764		
inwestor:	GMINA SOBÓKÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobóków		
projektant:	ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny		
adres inwestycji:			

adres inwestycji:	msc. Sobóków	faza:	PROJEKT BUDOWLANY
działki ewidencyjne:	0. 0018 Sobóków – dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71	odc.	2019–03
tytuł rysunku:	PRZEKROJE NORMALNO–KONSTRUKCYJNE V	rewizja:	–
autorzy projektu:	nr uprawnień / specjalność:		
projektant:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SMK/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:	–	–	
sprawdził:	mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SMK/0102/PB0/18 / drogowo	